



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070461-75	Nº SICONV 900293/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Urbana em diversas ruas do Município de Fruta de Leite/MG.			
LOCALIDADE SINAPI (ND: 'Referência 03-2021.xls')	DATA BASE 03-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação	MUNICÍPIO / UF FRUTA DE LEITE/MG	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação									247.405,98	
1.									247.405,98	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1.	SINAPI	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA	M²	2,88	304,55	BDI 1	395,21	1.138,20	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO							
1.2.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	2.429,91	0,66	BDI 1	0,86	2.089,72	RA
1.2.2.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 CM, ESPESSURA 8 CM SOBRE COLCHÃO DE AREIA 6CM.	M²	2.157,21	55,70	BDI 1	72,28	155.923,14	RA
1.3.			MEIO FIO E SARJETA							
1.3.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	563,44	26,81	BDI 1	34,79	19.602,08	RA
1.3.2.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	606,13	27,55	BDI 1	35,75	21.669,15	RA
1.3.3.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 (travessões)	M	80,45	26,81	BDI 1	34,79	2.798,86	RA
1.4.			CALÇADAS, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO							
1.4.1.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. (demolição de calçadas existentes e não acessíveis)	M²	6,02	81,57	BDI 1	105,85	637,22	RA
1.4.2.	SINAPI	00038135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA, AMARELO	M²	13,00	52,85	BDI 1	68,58	891,54	RA
1.4.3.	SINAPI	00038135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL DIRECIONAL, AMARELO	M²	97,14	52,85	BDI 1	68,58	6.661,86	RA
1.4.4.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 (para passeios, descontando largura meio fio = 0,15m)	M²	760,65	0,66	BDI 1	0,86	654,16	RA
1.4.5.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - (espessura 5CM, descontando meio fio = 0,15m)	M³	38,03	546,13	BDI 1	708,71	26.952,24	RA
1.4.6.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (faixas de pedestres)	M²	164,00	14,65	BDI 1	19,01	3.117,64	RA
1.4.7.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (divisões de pista)	M²	26,99	14,65	BDI 1	19,01	513,08	RA
1.4.8.	SINAPI	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UNIDADE	6,00	100,50	BDI 1	130,42	782,52	RA
1.4.9.	SICRO	1 A 01 870 07	CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINAL	UNIDADE	6,00	52,94	BDI 1	68,70	412,20	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070461-75	Nº SICONV 900293/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Urbana em diversas ruas do Município de Fruta de Leite/MG.			
LOCALIDADE SINAPI (ND: 'Referência 03-2021.xls')	DATA BASE 03-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação	MUNICÍPIO / UF FRUTA DE LEITE/MG	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação									247.405,98	
1.4.10.	SICRO	1 A 01 850 01	CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIVA, PLACA OCTOGONAL 60X60CM	M²	2,16	113,72	BDI 1	147,57	318,75	RA
1.4.11.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 (aterro de 10cm sob a concretagem dos passeios)	M³	76,07	32,86	BDI 1	42,64	3.243,62	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FRUTA DE LEITE/MG
Local
sexta-feira, 18 de junho de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNO COUTINHO VALADÃO
CREA/CAU: 181.067/D
ART/RRT: 20210348580

RECURSO
↓